

# Leistungsbeschreibung

Verlegung Winkelstützmauer inkl. Verkauf Bauelemente

Ort	Clemens-Brentano-Str. 16 84034 Landshut
-----	--

Klassifizierung:	öffentlich
Version:	1.0
Erstelldatum:	26.03.2016
Anzahl Seiten	5
Status:	freigegeben
Auftraggeber:	Wolfgang Stadler
Adresse Auftraggeber:	Clemens-Brentano-Str. 16 84034 Landsht
Empfänger:	Bieterkreis

## 0 Inhaltsverzeichnis

0	INHALTSVERZEICHNIS .....	2
1	ÄNDERUNGSHISTORIE .....	2
2	GEGENSTAND DER BEAUFTRAGUNG .....	2
3	LASTFALL .....	4
4	HÖHE DER GRENZMAUER .....	5
5	BAUVERTRAG/VERTRAGSBEDINUGNGEN .....	5
6	SONSTIGES .....	5

## 1 Änderungshistorie

Version	Ersteller	Datum	Änderung
1.0	Wolfgang Stadler	26.03.2016	Ersterstellung

## 2 Gegenstand der Beauftragung

Bau einer Stützmauer an der Grundstücksgrenze.



Abbildung 1 Übersichtsplan

Die geplante Stützmauer mit einer Gesamtlänge von 22 m teilt sich in 3 Abschnitte auf:

Abschnitt	Bezeichnung	Länge	Markierungsfarbe in Abb. 1
1	Grenzmauer Ost	16,5 m	grün
2	Grenzmauer Süd (Ebene)	1,5 m	blau
3	Grenzmauer Süd (Böschung)	4,0 m	orange



*Abbildung 2 Abschnitt 1*



*Abbildung 3 Abschnitt 2 und 3*

### **3 Lastfall**

Verfüllung hinter der Mauer als ebenes Gelände. Die Fläche hinter der Mauer kann mit leichten Fahrzeugen, zulässiges Gesamtgewicht < 7,5 t, befahren werden (Lastannahme:  $p \leq 5 \text{ kN/m}^2$ , LKW-Lastklasse 9 nach DIN 1072).

Die Hinterfüllung bis Oberkante der Stützmauer mit frostfreiem Sand/Kies.

## 4 Höhe der Grenzmauer

Die Höhe der Grenzmauer ist bei sämtlichen Mauerabschnitten identisch. Die Oberkante bezieht sich auf die OK der fertigen Garagenbodens des Anwesens Stadler in der Clemens-Brentano-Str. 16, 84034 Landshut.

OK Garagenboden = 392,19 m ü. NN

Die Höhe der Winkelstützelemente ist 130 cm.

## 5 Bauvertrag/Vertragsbedingungen

Voraussetzung für die Beauftragung ist der Abschluss eines Verbrauchervertrages für Bauleistungen Einzelgewerk/Handwerkervertrag.

<http://www.hausundgrund.de/handwerkervertrag.html>

## 6 Sonstiges

- Wieder verwertbarer Aushub wird unmittelbar neben der Baustelle (1 - 2 m) gelagert.
- Nicht wiederverwendbarer Aushub wird durch den Auftragnehmer entsorgt.
- Die Hinterfüllung der Stützmauer mit frostsicherem Material ist Vertragsbestandteil.
- Eine Drainage ist vmtl. nicht erforderlich. Sollte sich im Verlauf der Bauarbeiten herausstellen, dass eine Drainage erforderlich ist, so ist dies eine besondere Leistung und ist dem Auftragnehmer zus. zu vergüten.
- Folgende Unterlagen sind dem Auftraggeber in Kopie zu übergeben: Bautagebuch, statische Berechnung, Herstellerdokumentation, Lieferscheine.